

Comune di Martellago
Provincia Venezia

Elenco Prezzi Unitari

Committente: Comune di Martellago

Ente Appaltante:

Descrizione Lavori: Progetto Definitivo
Ristrutturazione Sede Municipale

Impresa:

Prezzario Regionale Settembre 2014

Spinea lì, 26/02/2018

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|----------------|------------------|
| | E . | OPERE EDILI regione | | |
| 1 | E.01.01 | Impianto di cantiere adeguato alla portata del cantiere Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori. | | |
| | | Diconsi Euro Ventimila | a corpo | 20.000,00 |
| 2 | E.02.05 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza. B - in terre compatte | | |
| | | Diconsi Euro Centotrentavirgoladieci | mc | 130,10 |
| 3 | E.03.04 | Rinterro Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevare entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature. | | |
| | | Diconsi Euro Undicivirgolazerosei | mc | 11,06 |
| 4 | E.05.05 | Demolizione di tetti in legno Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verterà effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura. | | |
| | | Diconsi Euro Diecivirgolaottantacinque | mq | 10,85 |
| | E.05.07 | Demolizione di serramenti Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
| | | Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura della luce netta foro. | | |
| 5 | | A - serramenti esterni in legno | | |
| | | Diconsi Euro Ventiduevirgolasettantasette | mq | 22,77 |
| 6 | | B - serramenti interni in legno | | |
| | | Diconsi Euro Diciottovirgolazerotre | cad | 18,03 |
| 7 | | C - serramenti interni metallici | | |
| | | Diconsi Euro Diciassettevirgolaottantaquattro | mq | 17,84 |
| | E.05.10 | Demolizione di strutture verticali superiori a 20 cm | | |
| | | Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| 8 | | E - struttura in muratura di laterizio | | |
| | | Diconsi Euro Ottantatrevirgolannovantaotto | mc | 83,98 |
| 9 | | F - breccia per struttura in muratura di laterizio | | |
| | | Diconsi Euro Centoventivirgolaquarantasei | mc | 120,46 |
| | E.05.12 | Demolizione di strutture orizzontali | | |
| | | Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| 10 | | B - solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato | | |
| | | Diconsi Euro Trentaottovirgolazerocinque | mq | 38,05 |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
| 11 | E.05.15 | Demolizione parziale o totale di rivestimenti ceramici Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Seivirgolazeronove | mq | 6,09 |
| 12 | E.05.16 | Demolizione parziale o totale di intonaci Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | A - intonaci interni su muratura in laterizio | | |
| 13 | | Diconsi Euro Quattordicivirgolacinquantadue | mq | 14,52 |
| | | C - intonaci esterni su muratura in laterizio | | |
| 14 | | Diconsi Euro Tredicivirgolazerotre | mq | 13,03 |
| | E.05.17 | Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia - arelle, compresa struttura lignea di sostegno - piccaglie e pomelli di isolamento in poliuretano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per rendere visibile la struttura lignea della copertura. | | |
| 15 | | Diconsi Euro Sedicivirgolaventitre | mq | 16,23 |
| | E.05.18 | Demolizione parziale o totale di controsoffitti Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | B - pannelli in fibra minerale, gesso e gesso rivestito | | |
| | | Diconsi Euro Quattordicivirgolazerosette | mq | 14,07 |
| | E.05.21 | Demolizione parziale o totale di pavimenti e massetti di sottofondo | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 16 | | Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 15 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. . B - pavimenti caldi resilienti Diconsi Euro Ventiunovirgolatrentatre | mq | 21,33 |
| 17 | E.05.25 | Smontaggio di strutture e manufatti metallici Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. . A - parapetti o similari Diconsi Euro Diecivirgolanovanta | mq | 10,90 |
| 18 | E.06.02 | Trasporto a discarica fino a km 10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. Diconsi Euro Trevirgolasessantatré | mc | 3,69 |
| 19 | E.08.01 | Conglomerato cementizio a dosaggio in opera - Magrone Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. B - dosaggio C 12/15 Diconsi Euro Ottantatrevirgolaquarantauno | mc | 83,41 |
| 20 | E.08.04 | Acciaio in barre Fe B 44K Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Diconsi Euro Unovirgolaquarantatré | kg | 1,43 |
| | E.08.05 | Uso di pompa | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 21 | | Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. | | |
| | | Diconsi Euro Settevirgolasessantadue | mc | 7,62 |
| | E.08.06 | Casseforme in legname - Casseri | | |
| 22 | | Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. | | |
| | | B - per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati | | |
| | | Diconsi Euro Ventinovevirgolazerodue | mq | 29,02 |
| | E.10.06 | Fornitura e posa in opera di solaio a travetti e laterizi interposti | | |
| | | Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m ² , e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldada eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | P Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m ² , e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldada eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m ² , e che terranno conto sia dei carichi permanenti | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 23 | | che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldada eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. B - sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m | | |
| | | Diconsi Euro Cinquantaquattrovirgolaventitre | mq | 54,23 |
| 24 | E.12.03 | Muratura a due teste Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25. | | |
| | | Diconsi Euro Quattrocentoottantatrevirgolaventidue | mc | 483,22 |
| 25 | E.12.09 | Tramezza di mattoni forati Tramezza di mattoni forati, in opera con malta bastarda. . | | |
| | | A - di spessore 8 cm | | |
| | | Diconsi Euro Trentaseivirgolanovantatre | mq | 36,93 |
| 26 | E.12.11 | Tavolato interno in bimattoni Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12. . | | |
| | | Diconsi Euro Cinquantatrevirgolasettantasei | mq | 53,76 |
| 27 | E.13.01 | Vespaio di sottofondo in ghiaia Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale. . | | |
| | | B - di spessore da 25 a 30 cm | | |
| | | Diconsi Euro Quindicivirgolacinquantatre | mq | 15,53 |
| 28 | E.13.03 | Massetto in conglomerato cementizio Rck 25 N/mm² Massetto in conglomerato cementizio Rck 25 N/mm ² gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldada di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10. | | |
| | | Diconsi Euro Trentaquattrovirgolacinquantadue | mq | 34,52 |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 29 | E.16.07 | Massetto isolante costituito da cemento e prodotti autoespansi Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite. | | |
| | | Diconsi Euro Duecentounovirgolacinquantasette | mc | 201,57 |
| 30 | E.18.09 | Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, di progetto o esistenti, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurata la effettiva superficie intonacata. | | |
| | | Diconsi Euro Ventiseivirgoladieci | mq | 26,10 |
| 31 | E.18.10 | Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Ventiunovirgolasessanta | mq | 21,60 |
| | E.19.09 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in gesso rivestito antisismico Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 32 | | <p>assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, minimo 27mm, pendinature rigide regolabili in altezza, fissate ad ogni tipo di struttura (lignea, latero cemento, ...), clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: dimensionamento di struttura portante con caratteristiche antisismiche, spessore della lastra 12.5 mm, "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio autoperforanti fosfate, nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile, la stuccatura delle lastre, la carteggiatura per rendere il controsoffitto pronto per la tinteggiatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurata la superficie effettiva.</p> <p>Diconsi Euro Quarantaquattro</p> | mq | 44,00 |
| 33 | E.19.11 | <p>Velette in gesso rivestito</p> <p>Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Diconsi Euro Diciottovirgolaventitre</p> | mq | 18,23 |
| 34 | E.28.01 | <p>Fornitura e posa in opera di idropitture per edifici di civile abitazione</p> <p>Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile traspirante tipo AlphaTex Acryl - Sikkens per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.</p> <p>-</p> <p>A - bianche per interni</p> | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|--|--------------|---------------|
| 35 | | Diconsi Euro Ottovirgoladiciassette | mq | 8,17 |
| | | E - silossanica colori come esistente. pareti, contorni fori, marcapiano davanzali | | |
| | E.29.02 | Diconsi Euro Novevirgolazerodue | mq | 9,02 |
| | | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. | | |
| 36 | | . | | |
| | | 04 - sviluppo 50 cm | | |
| | E.29.05 | Diconsi Euro Cinquantaseivirgoladieci | ml | 56,10 |
| | | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. | | |
| 37 | | . | | |
| | | 02 - diametro 100 mm | | |
| | E.77.01 | Diconsi Euro Trentaunovirgolaottanta | ml | 31,80 |
| | | VE Art. NO.9.7.5 Oneri di discarica terreno Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904. | | |
| 38 | | Diconsi Euro Quattordicivirgolasettantasei | mc | 14,76 |
| | | E.77.03 VE Art. P.1.3.22 Calcestruzzo Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di fondazione armate (continue,travi rovesce, plinti, platee) compreso aggettamento, sbadacchiature ed ogni altro lavoro accessorioin classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato senza l'ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte), con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da professionista abilitato: | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|----------------|---|--------------|---------------|
| 39 | | Diconsi Euro Centoquarantaseivirgolatrentaotto | mc | 146,38 |
| | E.77.04 | VE Art. P.8.1.44 Nuovi correnti in legno Fornitura e posa in opera di correnti in abete di varie sezioni per piccola orditura di tetti e solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio, una mano di catrame nelle testate che vanno incastrate nella muratura ,compreso ripristino muratura circostante alle teste a perfetta imitazione di quella esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. Misurazione: sviluppo lineare del travetto posto in opera. | | |
| 40 | | Diconsi Euro Trentaunovirgolacinquantauno | ml | 31,51 |
| | E.77.05 | VE Art. P.8.1.60 Trattamento fungicida Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni, effettuato tramite iniezioni di liquido antiparassitario e consolidante tipo Xilamon Combi in microfori preventivamente eseguiti con diametro da 1,5-4 mm. ed in numero da 5-6 al mq ed una successiva applicazione esterna di prodotto protettivo data a due mani in misura non uniforme a grammi 200/mq, comprese le opere provvisorie, di presidio, ecc. per essenze a bassa porosità e per ogni mq di sviluppo trattato. | | |
| 41 | | Diconsi Euro Ventiseivirgolatrentasette | mq | 26,37 |
| | E.77.06 | VE Art. P.8.1.15 Smontaggio travi in legno ammalorate Smontaggio della media orditura di tetto o solaio di piano da eseguire a qualsiasi altezza dal piano di campagna, costituito da travi di qualsiasi sezione e tipo di legname l'eventuale chioderia in genere, cernita, lavaggio e pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile, compreso l'eventuale demolizione della muratura in corrispondenza degli appoggi, l'eliminazione di ancoraggi o chiavi metalliche, il calo, scarico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale non più riutilizzabile, compreso tassa di accesso, con qualsiasi mezzo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. Misurazione: sviluppo lineare del travetto smontato. | | |
| 42 | | Diconsi Euro Quindicivirgolatrentatre | ml | 15,33 |
| | E.77.07 | VE Art. P.8.1.57 Nodi Int 3 - collegamento puntone / monaco Solidarizzazione dei nodi puntone-monaci di capriate in legno con barre di vetroresina o barre filettate in acciaio inox posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e inghisate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre in VTR o ACCIAIO INOX AISI 316 del diametro di mm 20-24 e della | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 43 | | lunghezza max di cm 60. Inclusive le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Duecentotrentanovevirgolasessantaquattro | cad | 239,64 |
| | NP. | NUOVI PREZZI | | |
| | NP. | NUOVI PREZZI | | |
| | NP.01.01 | Demolizioni pareti prefabbricate | | |
| 44 | | Demolizioni pareti prefabbricate | | |
| | | Diconsi Euro Quaranta | mq | 40,00 |
| | NP.01.02 | Rimozione abbassamento plastico murale | | |
| 45 | | Accurata rimozione abbassamento plastico murale e del coprifilo in legno ad avvenuta demolizione delle murature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Millecinquecento | a corpo | 1.500,00 |
| | NP.01.03 | Murature in elevazione in mattoni pieni per tamponamenti | | |
| 46 | | Murature in elevazione di mattoni pieni comuni per tamponamento o ridimensionamento di fori finestra o porta finestra, consolidamento di appoggi struttura lignea, ricostruzione di cornici, posti in opera a qualsiasi altezza con malta di calce, compresi piattabande, materiali di consumo e d'impiego, sfridi, pulizie, opere provvisorie e di presidio, ponteggi ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Seicentocinquanta | mc | 650,00 |
| | NP.01.04 | Pareti vetrate divisorie | | |
| 47 | | Fornitura e posa in opera di parete vetrata divisoria monocristallo realizzata in vetro trasparente/acidato temperato serigrafato con struttura portante perimetrale in profilo di alluminio estruso base 100, fissata a terra alle pareti a e al soffitto con tasselli ad espansione e o biadesivo. Completa di fermavetro, profili di sicurezza guarnizioni. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte secondo normativa di sicurezza. | | |
| | | A - vetrata fissa | | |
| | | Diconsi Euro Quattrocentosettanta | mq | 470,00 |
| 48 | | B - vetrata con porta da 80x210 cm, completa di maniglia e serratura | | |
| | | Diconsi Euro Cinquecentotrenta | mq | 530,00 |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------|
| 49 | NP.01.05 | Isolante interno 15 cm controparete interna Realizzazione di controparete interna autoportante in aderenza alle murature perimetrali costituita da isolamento termico con pannello continuo in poliuretano estruso da 60 mm, struttura in metallo zincato da 75x50 mm fissata sul perimetro con un adeguato numero di tasselli ad espansione ed elementi verticali ogni 60 cm, posa di pannelli in lana minerale spessore 70 mm - densità minimo 20Kg/mc Classe di reazione al fuoco A1 - interposta tra gli elementi verticali e il rivestimento finale con una lastra di cartongesso da 12,5 mm. Compresa la stuccatura delle teste delle viti, la sigillatura e stuccatura dei giunti di accostamento delle lastre, previa posa delle strisce di supporto armate con rete tessile, la stuccatura delle lastre e la successiva carteggiatura per rendere la parete pronta per la tinteggiatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione dei contorni dei fori, il taglio, lo sfrido dei materiali anche dovuto alla irregolarità dei vani, la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura superficie effettiva. | | |
| | | Diconsi Euro Sessantacinque | mq | 65,00 |
| 50 | NP.01.06 | Velette in cartongesso a gradini Realizzazione di veletta a tre gradini regolari di circa 13 cm per il raccordo tra il solaio del primo piano con il controsoffitto in lastre di cartongesso previsto dal progetto. Nel prezzo si intendo compresi e compensati la posa degli spigoli metallici, angoli con carta microforata, la stuccatura, la carteggiatura gli sfridi, adattamenti la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Ottantadue | mq | 82,00 |
| 51 | NP.01.07 | Cordolo di sbarramento alla risalita capillare Formazione, alla base dei muri di elevazione, di un cordolo di sbarramento alla risalita capillare mediante iniezioni a bassa pressione di resina silossanica, tipo TripleZero - Voltecol, su due linee di fori alternati disposti alla distanza di cm 12-15 uno dall'altro, da realizzarsi come sotto descritto: - formazione di fori DN 12 mm lungo il corso di malta, fino a 6 cm dalla faccia opposta del muro, leggermente inclinati verso il basso; - pulizia dei fori mediante soffiaggio ed aspirazione per l'asportazione dei residui - posizionamento, su ciascun foro, di un iniettore airless, alla pressione variabile, fino a rifiuto; - esportazione degli iniettori e sigillatura dei fori con malta rapida Spidy15; Il tutto dato in opera compresi materiali di consumo e d'impiego, sfridi, accurate pulizie ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato per muratura eseguita a nudo dell'intonaco. | | |
| | | Diconsi Euro Sei | cm/ml | 6,00 |
| | NP.01.08 | Pavimenti nuovi in gres 50x50 | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 52 | | Realizzazione di pavimentazione in gres sottile tipo Experiance 03 della Panaria grigio vivo, dimensioni cm. 50x50 spessore 3 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: la accurata carteggiatura della pavimentazione esistente di pvc, lievo dei quadrotti di pavimentazione esistente staccati dal supporto e rasatura della corrispondente superficie, la fornitura e posa ai piani di lavoro della piastrella su gel-adesivo tipo H40 Extreme Eco 2 - Ecocompatibile della Keracol, lo stucco cementizio, la formazione dei giunti siliconici secondo indicazioni della DL, lo sfrido dei materiali anche dovuto alla irregolarità dei vani, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | A | | | |
| 53 | | Diconsi Euro Centodieci | mq | 110,00 |
| | B | - compresa la formazione del massetto cementizio spessore 5 cm. Ogni onere compreso. | | |
| | | Diconsi Euro Centotrenta | mq | 130,00 |
| 54 | NP.01.09 | Rivestimento dei servizi in piastrelle di grès porcellanato Rivestimento dei servizi in piastrelle di grès porcellanato normale a tutta massa 30x30, colore a scelta della D.L., in opera compresa fornitura, posa, tagli, sfridi, pezzi speciali, collante, sigillatura dei giunti, riquadratura, spigoli, lesene, pulizie ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Trentasette | mq | 37,00 |
| 55 | NP.01.10 | Demolizione canna fumaria C.T. Demolizione da terra a cielo delle due canne fumarie presenti nel cavedio della Centrale termica. Nel prezzo si intendo compresi e compensati la formazione e disfacimento dei piani di lavoro, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta (materiale edilizio e impiantistico), la pulizia del locale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Duemilacinquecento | a corpo | 2.500,00 |
| | NP.01.11 | Ascensore Fornitura e posa di ascensore tipo Kone MonoSpace 500 portata 630Kg, capienza 8 persone, velocità 1m/sec, 2 fermate e 2 servizi sul lato principale dimensioni cabina 1100 larghezza x 1400 lunghezza x 2100 altezza. Conforme alla Direttiva 2014/33/UE, norma EN81-20, norma EN81-50, norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE) e Legge 13/89 per il superamento e l'illuminazione della barriera architettoniche. Con le seguenti soluzioni di arredo: - cielino e illuminazione cabina CLp7 - illuminazione diretta con faretti LED quadrati - pareti in acciaio satinato F-Austria - pavimento in Vinile VF25 - grigio notte - specchio a larghezza parziale e altezza totale posizionato sulla parete di fondo | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|---|----------------|------------------|
| 56 | | <p>- corrimano in tubolare di acciaio satinato</p> <p>- bottoniera modello KSCD21 in polycarbonato nero, pulsanti rotondi in rilievo per non vedenti.</p> <p>- porta dimensioni 800 x 2000 altezza tipologia KES201 in acciaio satinato, apertura laterale destra, soglia di cabina e soglia di piano con profilo in acciaio inox con copertura in alluminio.</p> <p>- bottoniere e segnalazioni ai piani KSLD20.</p> <p>Compreso esame finale e documentazione per il proprietario come prevede la Direttiva europea 2014/33/UE ed ogni altro onere.</p> | | |
| | | Diconsi Euro Ventiquattromila | a corpo | 24.000,00 |
| | NP.01.12 | Vetrata cristallo ingresso | | |
| 57 | | <p>Fornitura e posa in opera di vetrata divisoria realizzata in vetro trasparente temperato da 10 mm. Suddivisa da due ante laterali fisse e sopraluce con porta centrale a due ante apertura scorrevole - come da indicazioni progettuali - completa di profilo perimetrale in acciaio, staffe di ancoraggio per attacco a soffitto, parti metalliche, guida per apertura elettrica scorrevole, dispositivi di apertura automatici ridondanti, logo del Comune o fasce serigrafate per segnalare la presenza della vetrata, ed ogni accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte, in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno, prot.4963 del 4 aprile 2012.</p> | | |
| | | Diconsi Euro Diecimilatrecento | a corpo | 10.300,00 |
| | NP.01.13 | Porta L.T. in metallo | | |
| 58 | | <p>Fornitura e posa in opera di porta in ferro per il locale tecnico al piano terra, realizzata con telaio e profili tubolari e rifinitura in lamiera su entrambi i lati. Compreso falso telaio con veletta superiore per la protezione da dall'acqua, la realizzazione di una griglia inferiore a lamelle per l'aerazione del locale, le cerniere, la maniglia con serratura a cilindro e chiavi, la zincatura a caldo, la verniciatura ai polimeri ed ogni altro onere.</p> | | |
| | | Diconsi Euro Milleduecento | a corpo | 1.200,00 |
| | NP.01.14 | Parapetto vano scala in acciaio e vetro | | |
| 59 | | <p>Realizzazione di parapetti in vetro stratificato temperato 10/10 pl. 1,52 molati a filo lucido - nove volumi sagomati , completi di fori e relativi distanziali di fissaggio in acciaio, di corrimano a sporgere in acciaio inox satinato dn.48 mm inserito sul vetro. Compreso ogni altro accessorio ed onere per dare l'opera finita regola d'arte e certificata.</p> | | |
| | | Diconsi Euro Dodicimila | a corpo | 12.000,00 |
| | NP.01.15 | Rimozione lapidi interne | | |
| | | <p>Accurata rimozione delle tre lapidi interne presenti in sala consigliare e loro ricollocazione atrio primo piano / pianerottolo vano scala. Compreso l'onere per il distacco, la formazione del nuovo piano di posa e ancoraggio alla muratura e quant'altro necessario per dare l'intervento perfettamente ultimato.</p> | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 60 | NP.01.16 | Diconsi Euro Duemilacinquecento | a corpo | 2.500,00 |
| | | Serramento esterno nuovo Fornitura e posa in opera di finestra o porta finestra in legno di Larice lamellare compresa cassamorta - spessore 68x92 minimo, con vetrocamera 3/3 basso emissivo stratificato di sicurezza + 15 Argon + 4 + 15 Argon + 3/3 BE stratificato di sicurezza. Valore trasmittanza Ug.1.0 ed acustico 40 Db. Compresa la cassamatta, fissaggi - viti, nastri, la laccatura a due mani di fondo e una mano di finitura all'acqua per esterni; la verniciatura a due mani d'impregnante e una mano di finitura all'acqua per esterni. Valore trasmittanza del serramento Uw. 1.2 Tenuta all'acqua classe 6 e all'aria classe 3. Posa in opera secondo Norma UNI 11673. Misurazione esterno coprifilo. | | |
| 61 | NP.01.17 | Diconsi Euro Quattrocentotrenta | mq | 430,00 |
| | | Oscuro nuovo Fornitura e posa in opera di oscuri a scandole con apertura a libro in tavole di abete laccato secondo colori di progetto, a doghe verticali esterne ed orizzontali interne spessore 45 mm, completi di ferramenta di sostegno di tipo pesante verniciata nero, chiusura alla bolognese sugli oscuri per fori finestra e a catenaccio sugli oscuri per portafinestra o con serratura a cilindro. Laccatura: due mani di fondo e una mano di finitura di laccato con vernici all'acqua per esterni. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| 62 | NP.01.18 | Diconsi Euro Quattrocento | mq | 400,00 |
| | | Porte interne nuove Porte interne cieche tamburate in ciliegio con venatura verticale e ossatura cellulare, di forma rettangolare, dimensione e numero di battenti, fodrinare sulle due facce con pannelli in compensato di pioppo dello spessore di 4 mm, riquadrate in legno di ciliegio, con cassaporta, fasce e cornici finite come la porta, complete di casamatta, di robusta ferramenta, cerniere di attacco, serratura a scrocco e chiave, placche e maniglie in ottone lucido tipo DK mod. Tokio, la verniciatura e se necessarie opere murarie. Spessore finito 45 mm di cui 37 mm di ossatura di abete e 8 mm (4+4 mm) di rivestimento, compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| 63 | | A - per pareti di spessore fino a 20 cm | | |
| | | Diconsi Euro Cinquecentoottanta | cad | 580,00 |
| 64 | | B - per pareti di spessore oltre 20 cm | | |
| | | Diconsi Euro Ottocentodieci | cad | 810,00 |
| | NP.01.19 | Battiscopa in legno Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno ciliegio, applicato alla | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------|
| 65 | | muratura o parete in cartongesso con micro viti a pressione, altezza cm.10, spessore cm. 1 , compresi sfridi, adattamenti ed ogni altro onere. | | |
| | | Diconsi Euro Dieci | ml | 10,00 |
| | NP.01.20 | Impianti elettrici e speciali Impianti elettrici e speciali. Vedi computo metrico estimativo CME | | |
| 66 | | Diconsi Euro Duecentosessantasettemilatrentavirgolaventi | a corpo | 267.030,20 |
| | NP.01.21 | Impianti meccanici e idrico sanitari Impianti meccanici e idrico sanitari. Vedi computo metrico estimativo CMEM | | |
| 67 | | Diconsi Euro Duecentosettantaottomilaseicentoventivirgolaottantatre | a corpo | 278.620,83 |
| | NP.01.22 | Carteggiatura e sabbiatura inferriate Carteggiatura e sabbiatura degli sbracci luci esterne e delle inferriate collocate sopra le finestre e sopra i portali degli ingressi e successiva dipintura con smalto sintetico verde scuro Ral 9006. Ogni onere compreso per dare la lavorazione finita. | | |
| 68 | | Diconsi Euro Centoottanta | cad | 180,00 |
| | NP.01.23 | Tinteggiatura putrelle Verniciatura di elementi in ferro esistenti previa carteggiatura e successiva dipintura con smalto sintetico dato a due mani colore chiaro a scelta della D.L. Putrelle a vista vano scala. | | |
| 69 | | Diconsi Euro Ottocento | a corpo | 800,00 |
| | NP.01.24 | Balaustra terrazzino alzabandiera Restauro del terrazzino previa pulizia di tutti gli elementi in pietra mediante impacchi acquosi con prodotti leggermente basici, tensioattivi, con spugnette imbibite, spazzolino morbido ed eventuale rifinitura con strumento microabrasivo. Stuccatura delle lesioni e fessure degli elementi da eseguirsi con calce aerea e inerti con l'aggiunta ove necessario, di terre colorate. Compresi ponteggi, opere provvisionali, materiale di impiego e di consumo, pulizie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| 70 | | Diconsi Euro Millesettecento | a corpo | 1.700,00 |
| | NP.01.25 | Intonaco completo per superfici verticali ed orizzontali esterni Intonaco completo per superfici verticali ed orizzontali, a qualsiasi altezza, realizzato a tre strati dei quali il primo costituito da malta gettata a cazzuola con forza sulla | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------|
| 71 | | parete allo scopo di chiudere ogni incavo e livellare le asperità (rinzafo), il secondo a formazione del corpo dell'intonaco (grezzo-arriccio), il terzo costituito con malta bene setacciata per la formazione della stabilitura; il secondo strato dovrà essere posto in opera dopo aver stabilito i capisaldi necessari e le guide onde avere una superficie perfettamente piana e verticale, compreso l'arrotondamento degli spigoli, degli angoli e dei raccordi verso il soffitto, formazione di microgiunti, riduzione a spessore d'intonaco di eventuali giunti, rete a sostegno dell'intonaco in corrispondenza dei raccordi con l'intonaco esistente, riprese dell'intonaco bugnato del basamento delle facciate, accurate pulizie finali, materiali di consumo e di impiego, innalzamento ai piani, scale, ponteggi con telo protettivo ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, misure al netto di tutti i fori. . grezzo calce spenta / stabilitura in malta fina | | |
| | | Diconsi Euro Ventinove | mq | 29,00 |
| 72 | NP.01.26 | Intonaco per ogni tipo di cornice o loro ripristini Esecuzione di intonaco per ogni tipo di cornici o loro ripristini anche parziali, secondo le diverse sagome e conformazioni, finitura come l'esistente, compresi materiali d'impiego e di consumo, sfridi, pulizie, opere provvisorie di protezione, ponteggi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Trentacinque | ml | 35,00 |
| 73 | NP.01.27 | Intonaco esterno deumidificante Intonaco completo secondo procedura applicativa e ciclo deumidificante tipo Calchera San Giorgio : - rimozione del vecchio intonaco ammalorato fino a circa 30 cm oltre la linea visibile dell'umidità. Prestazione pagata a parte - pulizia dei giunti di allettamento ed in caso di malta disgregata, raschiatura degli stessi fino alla profondità di 1 cm. - lavaggio delle superfici con acqua pulita - applicazione di rinzafo della muratura con malta deumidificante antisale - applicazione di intonaco pozzolanico deumidificante nello spessore minimo di cm 2 - strato di finitura superficiale con malta di calce idraulica naturale e calce aerea idrata in polvere. Compresi i raccordi con l'intonaco esistente, la formazione dei marcapiani delle aperture esterne, ponteggi, opere provvisorie, materiale di impiego e di consumo, pulizie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Quarantadue | mq | 42,00 |
| 74 | NP.01.28 | Soglie e davanzali in marmo Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in marmo Trani, Botticino, Chiampo, a scelta della DL, a spigoli vivi o smussati, piano e coste viste levigate e lucidate, compreso il taglio di sega per la formazione del gocciolatoio, il letto di posa in malta bastarda, tagli, sfridi, sigillature, ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. . A - spessore 8 cm | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 75 | | Diconsi Euro Duecentonovantacinque B - spessore 3 cm | mq | 295,00 |
| | | Diconsi Euro Centosessantacinque | mq | 165,00 |
| 76 | NP.01.29 | Demolizione isolamenti "corpi aggiunti" Demolizione isolamento copertura piana "corpi aggiunti a nord". Nel prezzo si intendo compresi e compensati la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il la copertura pronta a ricevere le successive lavorazioni di isolamento e impermeabilizzazione. | | |
| | | Diconsi Euro Quaranta | mq | 40,00 |
| 77 | NP.01.30 | Formazione isolamento più guaine copertura piana "corpi aggiunti" Formazione di tetto piano sui "corpi aggiunti a nord" con fornitura e posa in opere di pannelli Eps alta densità pendenzati h. minima cm.10, sovrastante massetto in calcestruzzo cm. 5 fratazzato pronto per ricevere la posa della doppia guaina in poliestere armata, spessore 4+4 mm, con giunti sormontati di almeno 10 cm - la seconda con la protezione in ardesia compreso il raccordo delle murature perimetrali e canali di gronda, ed ogni onere necessario per dare la lavorazione finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Settanta | mq | 70,00 |
| 78 | NP.01.31 | Torrette ventilazione bagni Fornitura e posa in opera di torrette per la ventilazione dei bagni in copertura in lamiera di rame a forma circolare, completo di cappello in rame, raccordo con la copertura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Settanta | cad | 70,00 |
| 79 | NP.01.32 | Restauro abbaini Restauro degli abbaini presenti sulle falde a nord compresa la rimozione della copertura in coppi e loro sostituzione con nuovi elementi, la pulizia, la guaina al poliestere armata ardesiata da 4 mm, la sostituzione della parti lignee ammalorate, la protezione dei fianchi con lamiera di rame sagomata, il serramento fisso verticale dotato di griglia antipassero. Ogni onere compreso e necessario per dare la lavorazione finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Ottocento | a corpo | 800,00 |
| | NP.01.33 | Ripassatura manto di copertura Ripassatura del manto di copertura con, - rimozione generale del manto di copertura in tegole curve, loro accatastamento provvisorio su idonea area di cantiere, accurata rimozione delle malte e sostanze | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 80 | | organiche, cernita delle tegole ritenute idonee alla ricollocazione secondo indicazioni ripartire dalla DL; - accurata pulizia del piano di posa delle tegole; - rimozione delle tavelle in cotto e ricollocazione in malta di calce con la sostituzione di quelle ritenute non idonee dalla DL; - rimozione degli arcarecci ritenuti non più idonei dalla DL e loro sostituzione previo trattamento antiparassitario; - fornitura e posa in opera di materassino isolante in polistirene estruso spessore cm 5 con interposta struttura lignea da 5 x 5 cm ad interesse di cm 60, compreso elemento terminale ligneo sagomato; - raccordo in malta bastarda fra isolante e cornice perimetrale; - fornitura e posa in opera di guaina al poliestere armata, ardesiata, adesiva, da 4 mm; - ricostituzione del manto di copertura con tegole curve a canale, tegoloni di colmo e cantonali posati con malta bastarda, compresa la sigillature in malta lungo il muro; secondo disposizioni della DL per la posa delle tegole originali rimosse, recuperate e giacenti in cantiere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ogni onere compreso. | | |
| | | Diconsi Euro Centotrenta | mq | 130,00 |
| | NP.01.34 | Controsoffitto REI 120 Fornitura e posa in opera di lastra in calcio silicato tipo Fireguard sp.12,7 mm fissata direttamente al solaio con appositi tasselli metallici ad espansione comprensivo di stuccatura degli angoli, giunti e viti. Ogni onere compreso per dare l'opera finita e regola d'arte e certificata. | | |
| 81 | | Diconsi Euro Quarantaotto | mq | 48,00 |
| | NP.01.35 | Controsoffitto di quadrotti ispezionabili antisismico Formazione di controsoffitti ispezionabili con struttura decorativa complanare tipo Atena beasy line bianco/bianco e pannelli Rockfon E15 spessore 20 mm. Compresa la struttura, le modalità esecutive e gli oneri di cui all'art. E.19.09. | | |
| 82 | | Diconsi Euro Quarantasei | mq | 46,00 |
| | NP.01.36 | Botole di ispezione Fornitura e posa in opera di botola tipo KNAUF ispezionabile in cartongesso per soffitti e pareti, complanari al soffitto o alla parete. Ogni onere compreso. | | |
| 83 | | A - 60x60 | | |
| 84 | | Diconsi Euro Centoventi | cad | 120,00 |
| | | B - 80x80 | | |
| | | Diconsi Euro Centoquaranta | cad | 140,00 |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 85 | NP.01.37 | Parete divisoria REI 120 Realizzazione di parete divisoria antincendio REI 120 costituita da struttura portante in metallo zincato - larghezza minima 75 mm - ad interasse di cm. 60 sp. 6/10 mm fissata con adeguati tasselli metallici. Compreso il rivestimento della struttura con doppio strato di lastre in cartongesso antincendio tipo Knauf GKF spessore 12,5, la formazione di adeguato telaio atto a ricevere la posa della porta antincendio, la stuccatura finale di angoli, giunti, viti e rasatura con stucco. Esclusa la sola tinteggiatura. Spessore finito della parete 15,00 cm. Ogni onere compreso per dare l'opera finita e regola d'arte e certificata. | | |
| | | Diconsi Euro Sessantadue | mq | 62,00 |
| 86 | NP.01.38 | Trattamento antitarlo e antimicotico Trattamento antitarlo e antimicotico per componenti lignee della copertura eseguito con due mani intervallate previa pulizia delle superfici da trattare e trattamento di pulizia della ferramenta - chiodature, carpenterie di ancoraggio - con successiva verniciatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a scarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ogni onere compreso. | | |
| | | Diconsi Euro Dieci | mq | 10,00 |
| 87 | NP.01.39 | Idropittura con smalto all'acqua Dipintura a due mani con smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, altamente resistente all'usura, di facile pulibilità e inodore tipo Unidecor BL - Sikkens , colore chiaro a scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a scarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ogni onere compreso. | | |
| | | Diconsi Euro Quattordici | mq | 14,00 |
| 88 | NP.01.40 | Rasatura pareti Realizzazione di rasatura a stucco a tre passate, previa mano di fissativo di fondo consolidante, e carteggiatura delle pareti intonacate al civile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a scarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e le pareti pronte per ricevere la tinteggiatura. | | |
| | | Diconsi Euro Diciannove | mq | 19,00 |
| | NP.01.41 | Cappotto esterno angolo nord/ovest Realizzazione di cappotto sulla parete nord/ovest - servizi igienici, con l'impiego di un pannello Gestamir come partenza per la formazione di zoccolatura per area soggetta | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 89 | | a spruzzi d'acqua, di un pannello Eps da 140 mm fissato con chiodi, strato di rasante con interposta rete di armatura, paraspigoli in pvc con rete portaintonaco sugli spigoli per la protezione dagli urti, l'applicazione di nastro di guarnizione autoadesivo precompresso tipo Baunit Fugendichtband per la sigillatura di piane di marmo e sugli attacchi fra cappotto e muratura esistente; la superficie della parete dovrà essere preparata per la finitura esterna, pagata a parte, con pittura a base di silicato di potassio e sabbia di quarzo fine per esterni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati la formazione e disfacimento dei piani di lavoro, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Cinquantasei | mq | 56,00 |
| | NP.01.42 | Serramento anta ribalta | | |
| 90 | | Incremento per apertura di finestra ad anta e ribalta. | | |
| | | Diconsi Euro Cinquantacinque | mq | 55,00 |
| | NP.01.43 | Serramento esterno nuovo lunetta fissa | | |
| 91 | | Idem come all'art. NP.01.16 per singola lunetta fissa. Ogni onere compreso. | | |
| | | Diconsi Euro Milleseicento | cad | 1.600,00 |
| | NP.01.44 | Acciaio per carpenterie metalliche | | |
| 92 | | Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio, semplici o composti, per la realizzazione di qualsiasi struttura, in acciaio S275, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la fornitura e posa in opera dei tasselli chimici e/o meccanici, la fornitura e posa in opera dei perni di fissaggio alla struttura in c.a. compresa la realizzazione dei fori e la fornitura e posa della resina di inghisaggio, lo scasso nella muratura e il successivo ripristino, la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento a qualsiasi altezza, compreso lo sgombero delle strutture non più necessarie al termine dei lavori e il trasporto a discarica compresi i relativi oneri. | | |
| | | Diconsi Euro Quattrovirgolacinquanta | kg | 4,50 |
| | NP.01.45 | Armadietti in acciaio inox copri contatore Enel | | |
| | | Fornitura e posa in opere di armadietto copri contatore Enel - posizione e dimensioni come esistente - con struttura e lamiera di rivestimento di acciaio inox. Completati di ante apribili, serratura ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|---|----------------|-----------------|
| 93 | | Diconsi Euro Novecento | a corpo | 900,00 |
| | NP.01.46 | Porta tagliafuoco Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente - tre lati, in acciaio primerizzato con caratteristiche REI 120. Compreso telaio su tre lati in acciaio zincato verniciato per il montaggio su pareti in mattoni pieni e cartongesso, guarnizioni autoespandenti, cerniere 3 ali registrabili in altezza con sfera in acciaio, autochiusura con molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera, verniciatura a polvere poliestere RAL in coerenza con il colore del ciliegio della cassa maestà; serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, maniglieria, opere murarie e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e certificata. | | |
| 94 | | Diconsi Euro Ottocento | a corpo | 800,00 |
| | NP.01.47 | Setti separatori su controsoffitti Realizzazione di setto acustico con struttura metallica zincata da 75 mm, comunque fissati, rivestita su entrambi i lati con una lastra di cartongesso, coibentazione interna con lana minerale e il montaggio di adeguati supporti lignei per il fissaggio di infissi. Nel prezzo si intendo compresi e compensati la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| 95 | | Diconsi Euro Quarantaotto | ml | 48,00 |
| | NP.01.48 | Restauro lapidi esterne Consolidamento dei distacchi delle lapidi esterne mediante iniezioni di malte idrauliche additivate con resina e ritocco pittorico delle iscrizioni dei caduti della Grande Guerra con l'impiego di smalto all'acqua nero previa accurata pulizia delle lapidi; compresi ponteggi, materiali d'uso e di consumo e ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. | | |
| 96 | | Diconsi Euro Mille | a corpo | 1.000,00 |
| | NP.01.49 | Isolamento termico per copertura in controsoffitto Realizzazione di isolamento termico con la fornitura e posa di lana minerale ad alta densità minimo 20 Kg/mc imbustata spessore 50 mm adagiata sul controsoffitto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido dei materiali anche dovuto alla irregolarità dei vani, adattamento dovuto alla presenza di impianti, la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| 97 | | Diconsi Euro Seivirgolaventi | mq | 6,20 |
| | NP.01.50 | Pavimento in piastrelle di grès porcellanato | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|-----------------|
| 98 | | Formazione di pavimento in piastrelle di grés porcellanato normale a tutta massa, 30x30, colorato in tinte tenui o scure, di prima scelta assoluta, con elevate caratteristiche di non assorbimento d'acqua, resistenza a flessione, all'abrasione ed al gelo, all'attacco chimico ed all'urto e resistenza alla luce, in opera ortogonali o in diagonale compreso massetto in cemento dello spessore minimo di cm 5, eseguito con impasto di 250 kg di cemento per mc di sabbia con lisciatura a fratazzino fine, materiali d'impiego e di consumo, tagli, sfridi, stuccatura, esecuzione di fughe, giunti, pulizie ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Sessantacinque | mq | 65,00 |
| | NP.01.51 | Gradini scala ingresso | | |
| 99 | | Realizzazione rivestimento alzata e pedata dei gradini della scala di ingresso in gres sottile tipo Experiance 03 della Panaria grigio vivo, dimensioni come esistente, spessore 3 mm, con l'utilizzo di lastre di gres da tagliare a misura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati : la rimozione della pedata in gomma e del profilo antisdrucchiolo con pulizia del gradino; la posa del nuovo profilo con tappi terminali Prostair 50 in alluminio naturale con inserto intercambiabile in resina vinilica/gomma esteso ai tre lati del gradino, la rasatura per la posa della pedata e alzata del gradino, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei gradini e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | cadauno gradino, pedata e alzata | | |
| | | Diconsi Euro Centotrentacinque | cad | 135,00 |
| | NP.01.52 | Rimozione pannelli in poliuretano | | |
| 100 | | Rimozione di pannelli in poliuretano posato sul controsoffitto. Nel prezzo si intendo compresi e compensati formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Otto | mq | 8,00 |
| | NP.01.53 | Portoncino uscita nord | | |
| 101 | | Fornitura e posa in opera di portoncino a struttura metallica completo di cassamatta in metallo - uscita nord disimpegno - con pannello tipo Variotec a tenuta termica e acustica. Completo di serratura tipo Maico automatica, cilindro, antistrappo, defender, robuste cerniere da ingresso della Baka. Maniglia interna e maniglione zancato all'esterno; la laccatura su ambo i lati RAL come oscuri della facciata. Ogni onere compreso. | | |
| | | Diconsi Euro Milleottocento | cad | 1.800,00 |
| | NP.01.54 | Porte interne servizi igienici | | |
| | | Porte interne cieche tamburate laccato bianco sp. 44 mm per i servizi igienici e vani accessori, intelaiate con massello in abete giuntato di sezione 8x38, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli d md f sp.3,2/5/8 mm impiallacciati e bordati. Telai in listellare impiallacciato sezione 40 mm, guarnizione di battuta in gomma, cornici teledcopiche in multistrato impiallacciato. Cassa dritta fino a | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 102 | | 20 cm, e le cornici ad ala dritte. Finitura: fondo a mano con vernici poliuretaniche opache ecocompatibili coprenti, Kit di ferramenta in ottone, serratura tipo patente o libero/occupato, maniglia in ottone lucido tipo DK mod. Tokio, numero tre cerniere in acciaio. Compresa cassamatta, opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita. | | |
| | | Diconsi Euro Cinquecentoquarantacinque | cad | 545,00 |
| 103 | NP.01.55 | Rimozione lucernari con chiusura del solaio Rimozione dei due lucernari esistenti sul solaio di copertura piana del "corpo aggiunto" e chiusura dei corrispondenti fori con solaio in latero cemento ancorato alla struttura esistente. Ogni onere compreso per la fornitura e posa dei materiali, il trasporto a discarica dei rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita e punta a ricevere l'isolamento e impermeabilizzazione della copertura. | | |
| | | Diconsi Euro Millesettecento | a corpo | 1.700,00 |
| 104 | NP.01.56 | Griglie in ferro Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per l'aerazione del vespaio facciata sud, verniciate colore a scelta della DL, di dimensioni e tipologia eguali all'esistente. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Cinquecento | a corpo | 500,00 |
| 105 | NP.01.57 | Davanzale in legno Realizzazione di davanzale interno in legno di larice massello spessore cm 4, di dimensioni adeguate a compensare la differenza di spessore fra il serramento e la controparete interna in cartongesso. Ogni onere compreso per la laccatura e verniciatura come per i serramenti, gli adattamenti, il fissaggio, gli sfridi e dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Quaranta | cad | 40,00 |
| 106 | NP.01.58 | Imbotte in legno serramenti esterni Fornitura e posa in opera di imbotte lignea di larice massello spessore 25 mm di dimensioni adeguate a compensare su tre lati del foro la differenza di spessore fra il serramento e la controparete interna in cartongesso. Ogni onere per la laccatura e verniciatura come per i serramenti, il fissaggio, gli adattamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Centoquaranta | cad | 140,00 |
| | NP.01.59 | Torrette cavedi Realizzazione delle torrette dei cavedi impianti meccanici ed elettrici con perimetro in mattoni pieni con cordolo perimetrale in cls, compreso l'intonaco esterno fibrorinforzato con strato finale di malta fina, la sovrastante copertina in rame fissata | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|---|----------------|-----------------|
| 107 | | al cordolo in cls ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Millecinquecento | a corpo | 1.500,00 |
| | NP.01.60 | Corrimano parapetto in muratura scala Fornitura e posa in opera di parapetto orizzontale del vano scala in acciaio inox satinato dn. 48 mm. Compresi i pezzi speciali, il supporto, il fissaggio alla muratura esistente, i tappi, la rimozione di quello esistente in alluminio, il trasporto a scarica del materiale rimosso, pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| 108 | | Diconsi Euro Cento | ml | 100,00 |
| | NP.01.61 | Giunto in ottone Fornitura e posa di giunto o coprigiunto a pavimento in ottone. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito. | | |
| 109 | | Diconsi Euro Dieci | ml | 10,00 |
| | NP.01.62 | Evacuatore naturale a lamelle da parete Fornitura e posa in opera di evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle da parete in profili di alluminio taglio termico e lamelle coibentate tipo Caoduro, con superficie di evacuazione non inferiore a 0,70 mq. Compresa la motorizzazione elettrica da collegarsi all'impianto di rilevazione, la verniciatura a polveri RAL coerente con il colore della facciata ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte e certificata. | | |
| 110 | | Diconsi Euro Millequattrocento | cad | 1.400,00 |
| | NP.01.63 | Nodi Int 2 - collegamento catena / puntone Intervento di solidarizzazione del nodo puntone-tirante consistente nel collegamento del puntone al tirante mediante fornitura e posa barre filettate M14 in acciaio inox compresa la fornitura e posa in opera di appositi cunei in legno duro da posizionarsi tra puntone e tirante. Include le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| 111 | | Diconsi Euro Cinquanta | cad | 50,00 |
| | NP.01.64 | Nodi Int 4 - collegamento capriata rompitratta / diagonali Solidarizzazione dei nodi capriata rompitratta - diagonali mediante il loro collegamento con tirafondi da legno M12. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni nodo solidarizzato nel numero previsto in progetto. Include le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| 112 | | Diconsi Euro Ventiotto | cad | 28,00 |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------|
| 113 | NP.01.65 | Nodi Int 5 - collegamento puntoni / terzere Solidarizzazione dei nodi puntoni-terzere con viti in acciaio inox a tutto filetto M10 x 300 mm posizionate in numero di due per ciascun nodo come da disegni di progetto. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Quindici | cad | 15,00 |
| 114 | NP.01.66 | Nodi Int 6 - collegamento puntoni / diagonali Solidarizzazione dei nodi capriata - diagonali con barre di vetroresina o barre filettate in acciaio inox posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e inghisate con pasta di resina epossidica il tutto come da disegno di progetto. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con le barre in VTR o ACCIAIO INOX AISI 316 nel numero previsto in progetto. Incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Duecento | cad | 200,00 |
| 115 | NP.01.67 | Nodi Int 8 - tavoloni laterali alla trave di colmo Fornitura e posa in opera di tavole in legno di classe non inferiore a C18 aventi spessore di 4 cm da fissare sulle facce laterali delle travi in legno per il consolidamento e rinforzo delle stesse. Le tavole dovranno essere incollate con apposita resina e fissate mediante viti da legno secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto. Il prezzo comprende l'eventuale rettifica delle superfici laterali delle travi per renderle idonee a ricevere le nuove tavole incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Cinquantadue | ml | 52,00 |
| 116 | NP.01.68 | Nodi Int 9 - rinforzo dei diagonali Fornitura e posa in opera di travi in legno di classe non inferiore a C18 aventi la sezione riportate negli elaborati di progetto da fissare all'intradosso delle esistenti travi in legno per il consolidamento e rinforzo delle stesse. Le travi dovranno essere incollate con apposita resina e fissate mediante viti da legno secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto. Il prezzo comprende l'eventuale rettifica dell'intradosso delle travi per renderle idonee a ricevere i nuovi elementi di rinforzo incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Settantaquattro | ml | 74,00 |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 117 | NP.01.69 | Nodi Int 10 - collegamento trave rompitratta / diagonale Collegamento delle travi in legno esistenti ai rompitratta in acciaio mediante fornitura e posa in opera di apposito trochetto in legno duro fissato alle travi in acciaio mediante viti da legno M10 e collegato alle travi in legno esistenti mediante viti a tutto filetto disposte incrociate. Sono incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Trentacinque | cad | 35,00 |
| 118 | NP.01.70 | Nodi Int 11 - collegamento terzere, diagonali e puntoni / diagonale Collegamento delle terzere esistenti alle murature perimetrali da effettuarsi mediante la foratura delle terzere stesse per l'inserimento di barra filettata M12 fissata con resina alle murature. Sono incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Tredicivirgolacinquanta | cad | 13,50 |
| 119 | NP.01.71 | Nodi Int 12 - collegamento diagonale / diagonale Collegamento tra travi diagonali da effettuarsi, secondo le indicazioni di progetto mediante l'inserimento di viti a tutto filetto incrociate a coppie in numero di tre coppie per ciascun collegamento. Sono incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Centoottanta | cad | 180,00 |
| 120 | NP.01.72 | Nodi Int 13 - collegamento puntoni / diagonali Collegamento tra travi diagonali e puntoni da effettuarsi, secondo le indicazioni di progetto mediante l'inserimento di viti a tutto filetto incrociate a coppie in numero di una coppia per ciascun collegamento. Sono incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Ventiquattro | cad | 24,00 |
| 121 | NP.01.73 | Nodi Int 14 - collegamento puntoni / trave di colmo Collegamento tra travi di colmo e puntoni da effettuarsi, secondo le indicazioni di progetto mediante l'inserimento di viti a tutto filetto inserite verticalmente per la connessione delle due strutture. Sono incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno. | | |
| | | Diconsi Euro Dieci | cad | 10,00 |
| | NP.01.74 | Nodi Int 15 - collegamento saetta / puntone e monaco Solidarizzazione in sito dei nodi "puntone-saetta" da effettuarsi mediante la foratura inclinata del puntone e della saetta per l'inserimento di una barra filettata M14 in acciaio S275 inghisata nelle strutture lignee con resina epossiacrilato vinilestere. Il foro dovrà avere diametro di 18 mm e lunghezza tale che la barra risulti ancorata | | |

Elenco Prezzi Unitari

| Pr. | Codice | Descrizione degli Articoli | Unità Misura | Prezzo (Euro) |
|------------|---------------|---|---------------------|----------------------|
| 122 | | nella saetta per un tratto non inferiore a 40 cm; la lunghezza complessiva della barra dovrà essere tale che una estremità si posizioni a filo dell'estradosso del puntone di copertura e l'altra a 40 cm di profondità lungo la saetta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia dei fori mediante soffiatura, la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, la fornitura e posa delle barre filettate e della resina, la pulizia delle zone d'intervento, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| | | Diconsi Euro Quaranta | cad | 40,00 |

Spinea li, 26/02/2018