



Città metropolitana di Venezia

Area lavori pubblici – Servizio edilizia

Venezia-Mestre, 27 gennaio 2020

OGGETTO: procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di rifacimento dei distributivi degli impianti termici dell'ITCS "Maria Lazzari" di Dolo. CIG: 8102810A55. QUESITO N. 1.

Un operatore economico formula le seguenti richieste:

- 1) *La UTA Ovest è ferma ma in futuro sarà ripristinata? Se verrà riattivata necessità di una bonifica*
- 2) *UTA Est è ferma ma in futuro sarà ripristinata? Se verrà riattivata necessità di una bonifica*
- 3) *Possiamo prevedere staffaggio antisismico?*
- 4) *L'elaborato grafico indica Radiatore tubolare in acciaio nuova fornitura; nel computo metrico voce*

O.02.49	Fornitura e posa in opera di RADIATORE IN GHISA corpo in ghisa G15 (EN-GJL-150 secondo UNI EN 1561), ad alto potere radiante, costituito da elementi a due o più colonne assemblati con nipples in acciaio, pressione di esercizio 6 bar. Caratteristiche dimensionali come indicato. Verniciato per immersione con colore a scelta della Direzione Lavori nelle tonalità RAL disponibili con mano di fondo coprente e successiva essiccazione a forno., nelle quantità e dimensioni indicate nei disegni di progetto. Conteggiati per kW di emissione termica determinata a 50°C. Compresi: - radiatori in ghisa a due o più colonne nelle altezze indicate negli elaborati di progetto; - giunti e tappi cromati; - valvolina di sfiato aria; - verniciatura di prima protezione; - verniciatura a finire, nel colore indicato dalla D.L.; - mensole di sostegno su parete in muratura, in cartongesso o piedini a pavimento per installazioni davanti a serramenti vetrati; - raccordi alla tubazione di distribuzione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - placche di mascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o a pavimento; - e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.		
14O.02.49.02	RADIATORE IN GHISA 3 colonne	kW	86,28

- 5) *L'elaborato grafico con rivestimento esterno coibentazione con Isogenopac mentre sul computo metrico abbiamo il Rivestimento d'alluminio.*
- 6) *E' possibile conoscere se esiste un'area nel periodo giugno luglio utilizzata dall'attività scolastica per esami oppure è tutto libero per le lavorazioni?*



Città metropolitana di Venezia

Area lavori pubblici – Servizio edilizia

RISPOSTE:

- 1) La UTA Ovest è funzionante. L'eventuale bonifica dell'UTA non è oggetto del presente appalto e non verrà calcolata come miglioria (anche perchè bisognerebbe effettuare tutta la pulizia dei canali prima della messa in funzione).
- 2) La UTA Est è funzionante. L'eventuale bonifica dell'UTA non è oggetto del presente appalto e non verrà calcolata come miglioria (anche perchè bisognerebbe effettuare tutta la pulizia dei canali prima della messa in funzione).
- 3) E' possibile prevedere lo staffaggio antisismico, che dovrà comunque essere progettato da tecnico abilitato.
- 4) Vi è un refuso sull'elaborato grafico. I nuovi radiatori da fornire sono in ghisa come da computo allegato.
- 5) Vi è un refuso sull'elaborato grafico. Il rivestimento che dovrà essere posato dovrà essere come da computo allegato quindi alluminio.
- 6) L'edificio oggetto di intervento resterà utilizzato per quasi tutta la stagione estiva per (esami, corsi etc..). Bisognerà pianificare un piano di lavoro con il Coordinatore della Sicurezza al fine di evitare interferenze con l'attività scolastica.

Il Dirigente

ing. Simone Agrondi

(documento firmato digitalmente)